

**CAPITOLATO TECNICO**

Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica MODELLO IS30 ad incastro per le esigenze dell'archivio segreteria C1 sito al piano -1 palazzina gerarchia, totale superficie mt 9,30 lineari. La fornitura, comprensiva di trasporto e montaggio, di scaffalatura metallica per il magazzino in oggetto, prevede la copertura di 2 pareti, per un'altezza di cm 248, e di 5 piani per ogni campata. Il materiale richiesto dovrà essere conforme alle normative vigenti, ai carichi minimi consentiti e composto come segue:		
Ripiano 'Standard' in lamiera di acciaio sagomato da 3	pz	25
Ripiano 'Standard' in lamiera di acciaio sagomato da 3	pz	20
Montante mm 33x50, asolatura per ganci a passo 5 cm	pz	22
Traverse di rinforzo, collegamento fiancata ad innesto	pz	22
Staffe di ancoraggio a parete complete di viti e tasselli	pz	6
Piedini in plastica	pz	22
Giuda per tenda pesante cm 580,00	pz	1
Giuda per tenda pesante cm 350,00	pz	1
Tenda pesante cm L 650 H 248	pz	1
Tenda pesante cm L 400 H 248	pz	1
Armadio metallico con ripiani regolabili cm 100x45x200	pz	3
Panca spogliatoio con cappelliera mt lineari 1	pz	4
Asta porta abiti angolare in metallo cm 25x90	pz	1
Trasporto e montaggio (accessori di montaggio inclusi)	pz	1

**LE DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO PER LA VISIONE DEI LOCALI PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO CON IL M. A. MAURIZIO BOTTAZZO AL NUMERO 06/88432123.**