

OGGETTO:Sostituzione dei Pacchi batterie esauste presso la Garitta

ANALISI NUOVI PREZZI (Desunto da schema in allegato alla Tariffa dei Prezzi - Ministero delle Infrastrutture - Regione Lazio - Comune di Roma - anno 2012)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	UNITARIO	IMPORTO
NP02	Sostituzione dei pacchi batterie al pimbo esauste presenti nella garitta e non più funzionanti.				
A	MATERIALI:				
183085d	Accumulatore stazionario al Pb, tecnologia AGM con elettrolita assorbito, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generiche e di sicurezza, incluso tassa COBAT, tensione nominale 12 V, capacità nominale riferita a 20 h: 7,2 Ah, dimensioni circa 155 x 65 x 95 mm	cad	10	€ 30,00	€ 300,00
	Materiale di completamento e supporto: fascette nastro coonettori faston cavetti di giunzione ecc	cad	1	€ 50,00	€ 50,00
	TOTALE MATERIALI				€ 350,00
B	MANO D'OPERA: Apertura e chiusura scatole di derivazione a parete Smontaggio delle batterire montaggio delle nuove e ripristino dei circuiti con rifacimento su misura dei cavetti di collegamento elettrico tra le batterie e tra queste e gli alimentatori.				
	operaio IV livello*	h/cad	3	€ 30,19	€ 90,57
	operaio III livello (ex specializzato)*	h/cad	3	€ 28,63	€ 85,89
	TOTALE MANO D'OPERA				€ 176,46
C	TRASPORTI E NOLI:				
	Approvvigionamento materiali e conduzione al sito di lavorazione Trasporto delle nuove e delle vecchie batterie a conferimento a discarica autorizzata	cad	1	€ 100,00	€ 100,00
	TOTALE TRASPORTO E NOLI				€ 100,00
	TOTALE GENERALE (A+B+C)				€ 626,46
D	COSTI SICUREZZA (in percentuale su totale generale)			3%	€ 18,79
E	SPESE GENERALI (15,00%) ed UTILE (10,00%)			25%	€ 156,62
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				€ 801,87
	PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA			€ 801,87	
* Costo desunto dai rilevamenti del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Regione Lazio 1° semestre anno 2019 -					