

OGGETTO: Sostituzione n° 03 Telecamere in calotta

ANALISI NUOVI PREZZI (Desunto da schema in allegato alla Tariffa dei Prezzi - Ministero delle Infrastrutture - Regione Lazio - Comune di Roma - anno 2012)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
NP03	Sostituzione telecamere esistenti in calotta con nuove Telecamere Ibride tipo bullet 4_in_1 per esterno ip 67				
A	MATERIALI:				
	Telecamera Ibrida tipo bullet 4 in 1 AHD CVI TVI Cvbs Sensore CMOS 1/2.9 2MPX Sony FULL HD 1080P 1920*1080 pixels Visione notturna Day / Night 40 metri 4x SMT IR LED Infrarossi + Black film Technology ZOOM FOCUS 2.8-12mm OSD Joystick IR-CUT AWB WDR 2D-3D DNR Low Illumination Weatherproof Protezione IP66 – Impermeabile per esterno	cad	3	€ 170,00	€ 510,00
	Junction Box per posa a parete e contenimento connettori -in alluminio ip67	cad	3	€ 30,00	€ 90,00
	Materiali di completamento: nastro fascette connettori viti autoforanti, tasselli, cavi compositi ecc.	cad	1	€ 60,00	€ 60,00
	TOTALE MATERIALI				€ 660,00
B	MANO D'OPERA:				
	operaio IV livello*	h/cad	4	€ 30,19	€ 120,76
	operaio III livello (ex specializzato)*	h/cad	4	€ 28,63	€ 114,52
	TOTALE MANO D'OPERA				€ 235,28
C	TRASPORTI E NOLI:				
	TOTALE TRASPORTO E NOLI				€ 0,00
	TOTALE GENERALE (A+B+C)				€ 895,28
D	COSTI SICUREZZA (in percentuale su totale generale)			3%	€ 26,86
E	SPESE GENERALI (15,00%) ed UTILE (10,00%)			25%	€ 223,82
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				€ 1.145,96
	PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA			€ 1.145,96	
* Costo desunto dai rilevamenti del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Regione Lazio 1° semestre anno 2019 -					