

Trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato asservito agli A.S.G.I. schede nr. 2129 e 5455 ubicati in via Castiglione Fiorentino n.50 – Roma, in un impianto di riscaldamento autonomo con caldaie separate.

DESCRIZIONE

	OFFERTA PER TRASFORMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI CIASCUN ALLOGGIO PRESSO VOSTRA SEDE DI VILLA SPADA, ROMA		
023026.b	Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva europea) con scambiatore termico in acciaio INOX con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanza nocivedispositivo di sicurezza a microprocessore, potenzialità di 25 kW per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria	n.	2,00
23166.d	Elemento in acciaio INOX per imbocco canale fumo, secondo norme UNI EN 1443 ed UNI EN 1806 del diametro del 13 mm	n.	2,00
023208.b	Valvola di intercettazione combustibile qualificata e tarata INAIL, attacchi filettati, corpo in ottone, molla in acciaio INOX AISI 304, taratura da 98 a 180, diametro del 3/4"	n.	2,00
023468.b	valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a leva rossa, passaggio a norma, diametro 3/8"	n.	4,00
	Materiali vari di minuteria, fissaggio, saldatura, staffaggio, coibentazione, pezzi speciali, materiali vari	a.c.	2,00
023240.e	Tubo in rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC, a finitura esterna corrugata colorata, conforme a norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego sino a +95 C°, in rotoli, per impianti di riscaldamento e condizionamento 18 x 1 mm, isolamento spessore 12 mm	n.	40,00
023240.c	Tubo in rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC, a finitura esterna corrugata colorata, conforme a norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego sino a +95 C°, in rotoli, per impianti di riscaldamento e condizionamento 14 x 1 mm, isolamento spessore 12 mm	n.	40,00
M01003.b	n.1 Operai qualificato edile, costo comprensivo delle spese generali e utili di impresa pari a +28,70%, Manodopera per apertura delle tracce e fori di passaggio sul solaio e chiusura con impermeabilizzazione	h.	16,00
	Esecuzione a misura di cofanatura di protezione della caldaia eseguita a misura	a.c.	2,00
	Telaio di sostegno in barre forate per la caldaia	a.c.	2,00
M01024.b	n. 2 Operai installatore 5° categoria, costo comprensivo delle spese generali e utili di impresa pari a +28,70%	h	26,00
M01026.b	n.2 Operai installatore 3° categoria, costo comprensivo delle spese generali e utili di impresa pari a +28,70%	n.	22,00