ALL.A

Smontaggio e rimontaggio di n.6 climatizzatori già in possesso dell'amministrazione presso la Tipografia Fiamme Gialle (n.5 nuove installazioni e n.1 sostituzione) e fpo di n.4 climatizzatori da 24000btu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
S 1.01.4.2.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale							
	SOMMANO a cad					1,00	28,01	28,01
S 1.01.4.1.b	Per ogni montaggio e smontaggio in opera							
	SOMMANO a cad					10,00	14,34	143,4
M01024b	Installatore 5° categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%							
	smontaggio n.6 climatizzatori esistenti con recupero refrigerante					8,00		
	montaggio n.6 climatizzatori (5 nuove installazioni e n.1 sostituzione)					36,00		
	SOMMANO a ora					44,00	35,05	1.542,20
M01025b	Installatore 4° categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%							
	smontaggio n.6 climatizzatori esistenti con recupero refrigerante					8,00		
	montaggio n.6 climatizzatori (5 nuove installazioni e n.1 sostituzione)					36,00		
	SOMMANO a ora					44,00	32,72	1.439,68
D 12.02.3.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm							
	per n.9 climatizzatori							
	SOMMANO a m					9,00	62,85	565,65
023212c	tubo di rame con isolamento, idoneo a gas R407 ecc. dim. 12,70 x 0,8 - mt							
	per n.6 climatizzatori							
	SOMMANO a m					36,00	2,02	72,72
023212b	tubo di rame con isolamento, idoneo a gas R407 ecc. dim. 9,52 x 0,9 - mt							
	per n.6 climatizzatori							
	SOMMANO a m					36,00	1,49	53,64
NP1	cavi elettrici, canaline, tubi per la condensa e staffe							
	SOMMANO a cad					1,00	444,31	444,31
E 1.06.16.e.	Condizionatore split system a pompa di calore, compresa la carica di refrigerante lo staffaggio dell'unità esterna e dell'unità interna, i collegamenti elettrici di comando e alimentazione. Completo di telecomando. Lunghezza linee frigorifere 10 mt. Tecnologia Inverter. Escluse opere murarie fino a 7.5 kW							
	SOMMANO a cad					4,00	3.371,65	13.486,60
						SUB TOT (€)		17.776,21
					22%	**IVA (€)**		3.910,77
						TOTALE (€)		**21.686,98**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE