

Sostituzione Condizionatori Multisplit presso Archivio di Via Cortese e F.P.O presso C.d.G. del C.I.A.N di Via Lanciani						
N.	Articolo prezzario DEI 2017	Descrizione	Q.tà	Importo	Sconto contrattuale	Importo Totale scontato
1	Regione Lazio	*Installatore di IV livello per smontaggio unità esterna e unità interne ore	6	€ 38,19	37,91%	€ 142,27
2	115035	Trasporto in discarica autorizzata - mc.	2	€ 71,09	37,91%	€ 88,28
3	115036	Compenso alle discariche - mc.	2	€ 9,57	37,91%	€ 11,88
4	035082b	Motocondensante esterno per n° 2 unità interne	2	€ 2.277,02	37,91%	€ 2.827,60
5	035083b	Unità interne per cdz autonomi multisplit a parete alta - n°	4	€ 555,58	37,91%	€ 1.379,84
6	E 1.02.6.b.	Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 3/8"	10	€ 8,11	37,91%	€ 50,35
7	E 1.02.6.d.	Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 5/8"	10	€ 14,58	37,91%	€ 90,53
		Totale offerta IVA esclusa				€ 4.600,00

*Costo desunto dai rilevamenti del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Regione Lazio 1° semestre anno 2012 - (€/h 30.19 + 26,50% s.g.u.a.)