

Allegato 6A1 – Schede dei rischi da interferenza

SK 1 – UFFICI		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	UFFICI					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice:	Tempi
Spazzatura-lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna). Svuotamento e pulizia di cestini. Spolveratura di mobili-arredamenti e attrezzi d'ufficio. Spolveratura sistemi di illuminazione e riscaldamento. Spolveratura e lavatura di superfici vetrate. Lucidatura di parti cromate. Pulizia di pavimenti con mezzi meccanici-eventuale ripristino ceratura.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	M	Informazione in merito al piano d'emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Accordo con i responsabili di zona per le modalità e gli orari d'accesso – Lasciare sempre sgombre le vie d'esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi ecc... Segnalare tempestivamente ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie d'esodo e delle uscite. Delimitare e/o separare le aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Formazione e Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE delle unità produttive oggetto d'appalto.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi.
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici	Esposizione ad agenti chimici	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta ad uno sversamento accidentale.	Informazione ai propri operatori. Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Coordinamento e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscele accidentali di prodotti che sviluppino gas o vapori nocivi o tossici. Seguire le cautele riportate nelle relative schede prodotto.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine in tensione	rischio elettrico: possibilità di contatto con parti in tensione	B	Informazione sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Prima dell'utilizzo, l'operatore verifica che le attrezzature elettriche abbiano cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Non utilizzare per prese multiple, non intralciare con cavi o prolunghe, ovvero segnalarne la presenza. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate.	Al momento dell'intervento
	Cadute di oggetti dall'alto per l'utilizzo di scale e/o trabattelli. Scivolamenti connessi alla pulizia, lavaggio e/o lucidatura della pavimentazione.	rischio infortunistico, scivolamento	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di sovrapposizione delle attività	Utilizzare scale a norma. Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento.	Al momento dell'intervento

SK 2 – PERTINENZE		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	PERTINENZE (CORRIDOI, SCALE, ALTRI...)					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice	Tempi
Spazzatura-lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna). Svuotamento e pulizia di cestini e posacenere. Spolveratura di mobilio ed elementi di arredo. Spolveratura sistemi di illuminazione e riscaldamento. Spolveratura di tende-infissi-accessori e suppellettili varie. Spolveratura e lavatura di superfici vetrate. Lucidatura di parti cromate. Pulizia di pavimenti con mezzi meccanici-eventuale ripristino ceratura.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	M	Informazione in merito al piano d'emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Accordo con i responsabili di zona per le modalità e gli orari d'accesso – Lasciare sempre sgombre le vie d'esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi ecc... Segnalare tempestivamente ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie d'esodo e delle uscite. Delimitare e/o separare le aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Formazione e Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE delle unità produttive oggetto d'appalto.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici	Esposizione ad agenti chimici	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta ad uno sversamento accidentale	Informazione – Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Opportune informazioni e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscele accidentali di prodotti che sviluppano gas o vapori nocivi o tossici. Seguire le cautele riportate nelle relative schede prodotto.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine elettriche	Rischio elettrocuzione: possibilità di contatto con parti in tensione	B	Informazione sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Non è consentito l'utilizzo di macchine o attrezzatura di proprietà o in uso al Committente. Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Prima dell'utilizzo, verificare che le attrezzature elettriche abbiano cavi privi di danneggiamenti , strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Non utilizzare attacchi per prese multiple non intralciare con cavi o prolunghe, ovvero segnalarne la presenza. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali e di buona tecnica, controllare l'integrità dei cavi elettrici e che gli stessi non creino intralcio, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate. Macchine, attrezzature e materiali, a termine utilizzo dovranno essere riposte nei luoghi appositamente individuati.	Al momento dell'intervento
	Cadute di oggetti dall'alto per l'utilizzo di scale e/o trabattelli. Scivolamenti connessi alla pulizia, lavaggio e/o lucidatura della pavimentazione.	rischio infortunistico, scivolamento	M	Nessuna	Utilizzare scale a norma. Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento. Verificare l'idoneità del personale per eventuali lavori in quota.	Al momento dell'intervento

SK 3 – CAMERE		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	CAMERE (MILITARI ACCASERMATI)					
Attività	Argomento Rischio:	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice:	Tempi
Spazzatura-lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna). Svuotamento e pulizia di cestini. Spolveratura di mobili, sistemi di illuminazione e riscaldamento. Spolveratura di tende-infissi-accessori e suppellettili varie, spolveratura e lavatura di superfici vetrate. Lucidatura di parti cromate.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	M	Informazione in merito al piano d'emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne	Accordo con i responsabili di zona per le modalità e gli orari d'accesso – Lasciare sempre sgombre le vie d'esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi ecc... Segnalare tempestivamente ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie d'esodo e delle uscite. Delimitare e/o separare le aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Formazione e Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE delle unità produttive dell'Amministrazione appaltante – segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia al referente di zona o agli organi competenti.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo di prodotti chimici, sversamento accidentale	esposizione ad agenti chimici	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta a sversamento accidentale.	Informazione – Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Opportune informazioni e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscelazioni accidentali di prodotti che sviluppino gas o vapori nocivi o tossici. Seguire le cautele riportate nelle relative schede prodotto.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine in tensione	Rischio elettrocuzione: possibilità di contatto con parti in tensione	M	Informazioni sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Prima dell'utilizzo, verificare che le attrezzature elettriche abbiano cavi privi di danneggiamenti , strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Non utilizzare attacchi per prese multiple non intralciare con cavi o prolunghe, ovvero segnalarne la presenza. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali e di buona tecnica, controllare l'integrità dei cavi elettrici e che gli stessi non creino intralcio, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate.	Al momento dell'intervento
	Cadute di oggetti dall'alto per l'utilizzo di scale e/o trabattelli. Scivolamenti connessi alla pulizia, lavaggio e/o lucidatura della pavimentazione.	rischio infortunistico, scivolamento	B	Nessuna	Utilizzare scale a norma, apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento.	Al momento dell'intervento

SK 4 – SERVIZI IGIENICI		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	SERVIZI IGIENICI					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice	Tempi
Spazzatura-lavatura E disinfezione di pavimenti e pareti piastrellate, lavatura e disinfezione di porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna) con integrazione sapone liquido. Spolveratura, lavatura e disinfezione lavabi, vaschette, specchi, attrezzature igieniche. Spolveratura sistemi di illuminazione e riscaldamento. Spolveratura e lavatura di superfici vetrate. Lucidatura di parti cromate. Spurgo pozzetti scarico. Pulizia di pavimenti con mezzi meccanici.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	B	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Accordo con i responsabili di zona per le modalità e gli orari d'accesso – Lasciare sempre sgombre le vie d'esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi ecc... Segnalare tempestivamente ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie d'esodo e delle uscite. Delimitare e/o separare le aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Formazione e Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE delle unità produttive oggetto d'appalto.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici	esposizione ad agenti chimici	M	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta ad uno sversamento accidentale	Informazione ai propri operatori. Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Coordinamento e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscele accidentali di prodotti che sviluppino gas o vapori nocivi o tossici. Non miscelare mai un prodotto detergente contenente cloro con altri contenenti un acido. Dopo i trattamenti di sanificazione, rispettare i tempi di rilascio delle sostanze o dei prodotti volatili impiegati prima di consentire l'accesso agli utenti.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine in tensione, rischio elettrocuzione	possibilità di contatto con parti in tensione	B	informazioni sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Prima dell'utilizzo, l'operatore verifica che le attrezzature elettriche abbiano cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Non utilizzare attacchi per prese multiple, non intralciare con cavi o prolunghe, ovvero segnalarne la presenza. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate.	Al momento dell'intervento
	Uso di prodotti scivolosi	rischio infortunistico, scivolamento	M	nessuna	Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento.	Al momento dell'intervento

SK 5 – SPOGLIATOI		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	SPOGLIATOI					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice	Tempi
Spazzatura-lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna). Svuotamento e pulizia di cestini. Spolveratura di mobili, sistemi di illuminazione e riscaldamento. Spolveratura di tende-infiSSI-accessori vari. Spolveratura e lavatura di superfici vetrate. Lucidatura di parti cromate.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	M	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Delimitazione e/o separazione e segnalazione delle aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Accordo con i responsabili di zona per l'accesso – Adottare le misure di cautela nell'utilizzo di fiamme libere o altri inneschi – Eventualmente nelle lavorazioni a rischio di innesco, dotarsi di estintore a disposizione – Avere nel proprio personale alcuni addetti all'emergenza formati – Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE dell'Azienda.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici	esposizione ad agenti chimici	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta ad uno sversamento accidentale	Informazione – Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Opportune informazioni e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscele accidentali di prodotti che sviluppino gas o vapori nocivi o tossici.	Al momento dell'intervento
	Attività di pulizia su macchine in tensione, rischio elettrocuzione.	possibilità di contatto con parti in tensione	B	informazioni sui comportamenti da tenere nel contatto (spolveratura) di apparecchiature in tensione.	Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali e di buona tecnica, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate	Al momento dell'intervento
	Uso di prodotti scivolosi	scivolamento	B	nessuna	Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento .	Al momento dell'intervento

SK 6 – SALE CONVEGNO		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	SALE CONVEGNO					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice	Tempi
Spazzatura-lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna), spolveratura di sistemi di illuminazione e riscaldamento, spolveratura di tende-infissi-accessori vari. Spolveratura e lavatura di superfici vetrate., pulizia di pavimenti con mezzi meccanici.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	M	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Delimitazione e/o separazione e segnalazione delle aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Accordo con i responsabili di zona per l'accesso – Adottare le misure di cautela nell'utilizzo di fiamme libere o altri inneschi – Eventualmente nelle lavorazioni a rischio di innesco, dotarsi di estintore a disposizione – Avere nel proprio personale alcuni addetti all'emergenza formati – Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE dell'Azienda.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici	esposizione ad agenti chimici	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta ad uno sversamento accidentale.	Informazione – Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Opportune informazioni e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscelazioni accidentali di prodotti che sviluppano gas o vapori nocivi o tossici.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine in tensione, rischio elettrocuzione	possibilità di contatto con parti in tensione	B	informazioni sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali e di buona tecnica, controllare l'integrità dei cavi elettrici e che gli stessi non creino intralcio, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate.	Al momento dell'intervento
	Uso di prodotti scivolosi	scivolamento	B	nessuna	Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento .	Al momento dell'intervento

SK 7 – CORPI DI GUARDIA		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli						
Ambiente di lavoro	CORPI DI GUARDIA					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice	Tempi
Spazzatura-lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna). Svuotamento e pulitura di cestini. Spolveratura sistemi di illuminazione e riscaldamento. Spolveratura di mobilio,-arredamenti, tende-infissi-accessori vari. Lucidatura di parti cromate.. Spolveratura e lavatura di superfici vetrate. Pulizia di pavimenti con mezzi meccanici-eventuale ripristino ceratura.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	B	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Accordo con i responsabili di zona per le modalità e gli orari d'accesso – Lasciare sempre sgombre le vie d'esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi ecc... Segnalare tempestivamente ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie d'esodo e delle uscite. Delimitare e/o separare le aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Formazione e Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE delle unità produttive oggetto d'appalto.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici	esposizione ad agenti chimici	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta ad uno sversamento accidentale	Informazione – Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Opportune informazioni e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscele accidentali di prodotti che sviluppano gas o vapori nocivi o tossici. Seguire le cautele riportate nelle relative schede prodotto.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine in tensione	rischio elettrico: possibilità di contatto con parti in tensione	B	informazioni sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali e di buona tecnica, controllare l'integrità dei cavi elettrici e che gli stessi non creino intralcio, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate.	Al momento dell'intervento
	Cadute di oggetti dall'alto per l'utilizzo di scale e/o trabattelli. Scivolamenti connessi alla pulizia, lavaggio e/o lucidatura della pavimentazione.	rischio infortunistico, scivolamento	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di sovrapposizione delle attività	Utilizzare scale a norma. Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento .	Al momento dell'intervento

SK 8 – INFERMERIA		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	INFERMERIA					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice	Tempi
Spazzatura-lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna). Svuotamento e pulitura di cestini. Spolveratura mobili e arredi, sistemi di illuminazione e riscaldamento, tende-infissi-accessori e suppellettili varie. Spolveratura e lavatura di superfici vetrate. Lucidatura di parti cromate. Pulizia di pavimenti con mezzi meccanici-eventuale ripristino ceratura. Spolveratura, lavatura e disinfezione lavabi, vasche secchi ed attrezzature igieniche.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	B	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Accordo con i responsabili di zona per le modalità e gli orari d'accesso – Lasciare sempre sgombre le vie d'esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi ecc... Segnalare tempestivamente ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie d'esodo e delle uscite. Delimitare e/o separare le aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Formazione e Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE delle unità produttive oggetto d'appalto	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici. Contatto accidentale con agenti biologici.	esposizione ad agenti chimici e biologici	B	Informazione sui comportamenti da tenere e sulle misure e procedure di buone prassi.	Informazione – Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Opportune informazioni e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscele accidentali di prodotti che sviluppino gas o vapori nocivi o tossici. Non miscelare mai un prodotto detergente contenente cloro con altri contenenti un acido. Dopo i trattamenti di sanificazione, rispettare i tempi di rilascio delle sostanze o dei prodotti volatili impiegati prima di consentire l'accesso agli utenti. Evitare il contatto con i rifiuti speciali ed il materiale biologico che vengono trattati e smaltiti da personale autorizzato secondo normativa vigente.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine in tensione	rischio elettrico: possibilità di contatto con parti in tensione	B	informazioni sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali e di buona tecnica, controllare l'integrità dei cavi elettrici e che gli stessi non creino intralcio, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate..	Al momento dell'intervento
	Uso di prodotti scivolosi	scivolamento	B	nessuna	Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento.	Al momento dell'intervento

SK 9 – AULE DIDATTICHE		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	AULE DIDATTICHE					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice	Tempi
Spazzatura-lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna). Svuotamento e pulitura di cestini. Spolveratura di mobilio ed elementi d'arredo, attrezzature d'ufficio, sistemi di illuminazione e riscaldamento. Spolveratura di tende-infissi-accessori e suppellettili varie. Spolveratura e lavatura di superfici vetrate. Lucidatura di parti cromate. Pulizia di pavimenti con mezzi meccanici-eventuale ripristino ceratura.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	B	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Delimitazione e/o separazione e segnalazione delle aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Accordo con i responsabili di zona per l'accesso – Adottare le misure di cautela nell'utilizzo di fiamme libere o altri inneschi – Eventualmente nelle lavorazioni a rischio di innesco, dotarsi di estintore a disposizione – Avere nel proprio personale alcuni addetti all'emergenza formati – Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE dell'Azienda.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici.	esposizione ad agenti chimici	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta ad uno sversamento accidentale	Informazione – Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Opportune informazioni e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscele accidentali di prodotti che sviluppino gas o vapori nocivi o tossici.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine in tensione	rischio elettrico: possibilità di contatto con parti in tensione	M	informazioni sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali e di buona tecnica, controllare l'integrità dei cavi elettrici e che gli stessi non creino intralcio, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate.	Al momento dell'intervento
	Uso di prodotti scivolosi	scivolamento	B	nessuna	Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento.	Al momento dell'intervento

SK 10 – LUOGHI DI CULTO		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	LUOGHI DI CULTO					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice	Tempi
Spazzatura-lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna). Spolveratura sistemi di illuminazione e riscaldamento, spolveratura di tende-infissi-accessori e suppellettili varie, spolveratura e lavatura di superfici vetrate, pulizia di pavimenti con mezzi meccanici.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	M	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Delimitazione e/o separazione e segnalazione delle aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Accordo con i responsabili di zona per l'accesso – Adottare le misure di cautela nell'utilizzo di fiamme libere o altri inneschi – Eventualmente nelle lavorazioni a rischio di innesco, dotarsi di estintore a disposizione – Avere nel proprio personale alcuni addetti all'emergenza formati – Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE dell'Azienda.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici.	esposizione ad agenti chimici	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta ad uno sversamento accidentale	Informazione – Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Opportune informazioni e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscele accidentali di prodotti che sviluppino gas o vapori nocivi o tossici.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine in tensione	rischio elettrico: possibilità di contatto con parti in tensione	B	informazioni sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali e di buona tecnica, controllare l'integrità dei cavi elettrici e che gli stessi non creino intralcio, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate.	Al momento dell'intervento
	Uso di prodotti scivolosi	scivolamento	B	nessuna	Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento.	Al momento dell'intervento

SK 11 – PALESTRE		D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA				
		COMMITTENTE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli				
Ambiente di lavoro	PALESTRE					
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltatrice	Tempi
Lavatura di pavimenti, porte-soglie-battiscopa-davanzali-serrande (solo parte interna), spolveratura sistemi di illuminazione e riscaldamento, spolveratura di tende-infissi-accessori e suppellettili varie, spolveratura e lavatura di superfici vetrate, pulizia di pavimenti con mezzi meccanici.	Innesco accidentale di fiamma	rischio incendio	B	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni e disposizioni interne.	Delimitazione e/o separazione e segnalazione delle aree d'intervento. Evitare lo stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile. Accordo con i responsabili di zona per l'accesso – Adottare le misure di cautela nell'utilizzo di fiamme libere o altri inneschi – Eventualmente nelle lavorazioni a rischio di innesco, dotarsi di estintore a disposizione – Avere nel proprio personale alcuni addetti all'emergenza formati – Informazione dei propri operatori sui contenuti del PE dell'Azienda.	Al momento dell' attivazione del contratto di appalto. Al momento degli interventi
	Utilizzo, sversamento accidentale di prodotti chimici.	esposizione ad agenti chimici	B	Informazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza dovuta ad uno sversamento accidentale	Informazione – Utilizzo di idoneo materiale assorbente in caso di sversamento. Opportune informazioni e accordo con i responsabili di zona per gestire eventuali interferenze delle attività. Evitare miscele accidentali di prodotti che sviluppino gas o vapori nocivi o tossici.	Al momento dell'intervento
	Utilizzo di macchine in tensione	rischio elettrico: possibilità di contatto con parti in tensione	M	informazioni sui comportamenti da tenere nell'utilizzo di macchine in tensione, in particolare nell'individuazione delle prese di idoneo amperaggio e di collegamento alla messa a terra	Le macchine elettriche di prima classe devono essere inserite nelle prese che abbiano il collegamento a terra, al fine di scongiurare il possibile rischio folgorazione dell'operatore. Informazione e formazione: attenersi alle norme prudenziali e di buona tecnica, controllare l'integrità dei cavi elettrici e che gli stessi non creino intralcio, evitare il contatto con apparati in tensione con le mani bagnate.	Al momento dell'intervento
	Uso di prodotti scivolosi	scivolamento	B	nessuna	Apporre idonea segnaletica di pericolo e di interdizione alla zona oggetto dell'intervento.	Al momento dell'intervento