

NP01

Art. di Elenco:

NP01

Descrizione della voce:

Fornitura e posa in opera di un impianto servo scala tipo "Opal" della "Garaventa Lift" per l'accesso all'infermeria della Caserma "Sante Laria"

Portata: 340Kg;
corsa: 2600 mm circa (max 3000); velocità 0,05 m/s; fermate: 2; accessi vani di scorrimento: 2 (opposti) piattaforma con pareti laterali di lamiera in acciaio verniciati a polveri epossidiche con un cancelletto, struttura in acciaio con profili in alluminio anodizzato colore champagne; dimensioni in pianta: 1278mm (larg.) x 1332 mm (lung.);guide: adiacente alle pareti laterali; trazione con sistema a vite senza fine; alimentazione 230V - 50 Hz monofase; potenza: 0,55 Kw; manovra: a uomo presente; segnalazione e accessi: ai piani: pulsante di chiamata; dimensioni piattaforma: 914 mm x 1242 mm; porte di piano: n.2 cancelletti, di cui uno a bordo e uno al piano superiore; serrature: elettromeccaniche; altro: corrimano su pannello laterale; impianto senza fossa e rampa ribaltabile di raccordo al piano superiore

A) MANODOPERA:

DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	COSTO UNIT	COSTO	TOT. PARZIALE	INCID. %
installatore specializzato V livello: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa pari al 28,70% (n.1 operai x n.2 gg)	ora	16	27,23	€ 435,68		
installatore specializzato V livello: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa pari al 28,70% (n.1 operai x n.2 gg)	ora	16	€ 25,42	€ 406,72		
				€ 0,00		
				€ 0,00		
				€ 0,00		
				€ 0,00		
				€ 0,00		
TOTALE MATERIALI					€ 842,40	6,79%

B) MATERIALI:

DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	COSTO UNIT	COSTO	TOT. PARZIALE	INCID. %
impianto servoscala tipo "Opal" della "Garaventa Lift"	cad	1	€ 8.459,97	8459,97	€ 8.459,97	
TOTALE MATERIALI					€ 8.459,97	

DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	COSTO UNIT	COSTO	TOT. PARZIALE	INCID. %
trasporto	cad	1	€ 500,00	€ 500,00		
				€ 0,00		
				€ 0,00		
				€ 0,00		
				€ 0,00		
				€ 0,00		
				€ 0,00		
TOTALE NOLI E TRASPORTI					€ 500,00	4,44%

TOTALE GENERALE A+B+C

€ 9.802,37

79,05%

D) SPESE GENERALI (15%):

€ 1.470,36

11,86%

TOTALE PARZIALE A+B+C+D

€ 11.272,73

90,91%

E) UTILE D'IMPRESA (10%):

€ 1.127,27

9,09%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

€ 12.400,00

100,00%

PREZZO APPLICATO

€ 12.400,00