

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

F.P.O. di ventilconvettori idronici a cassetta a servizio della stanza RV 06 e RM 13 e ventilconvettore idronico a installazione verticale a servizio della stanza "Torretta angolo XXI Ap.-Nar" della Caserma "Piave"

data, 03/01/2020

Computo redatto su una stima sommaria dei lavori da eseguire

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	F.P.O. di ventilconvettori idronici a cassetta a servizio della stanza RV 06 e RM 13 e ventilconvettore idronico a installazione verticale a servizio della stanza "Torretta angolo XXI Ap.-Nar" della Caserma "Piave"							
M01024	Installatore 5° categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Smontaggio ventilconvettori guasti da portare in discarica, collegamento della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: SOMMANO a ora					12,00	35,05	420,60
M01025	Installatore 4° categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Smontaggio ventilconvettori guasti da portare in discarica, collegamento della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: SOMMANO a ora					12,00	35,05	420,60
S 1.01.4.2.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00. SOMMANO a cad					1,00	68,91	68,91
S 1.01.4.2.b	Per ogni montaggio e smontaggio in opera SOMMANO a cad					3,00	14,34	43,02
195023	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SOMMANO a mc					2,0	70,88	141,76
195024a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) SOMMANO a mc					2,0	9,58	19,16
035064c	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore dempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con una batteria a due tubi: resa frig. 4,33 kW, resa termica 5,23 kW SOMMANO a cad					2,00	1.263,83	2.527,66

