

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Realizzazione di magazzino ad uso archivio presso il 2° piano della Caserma "Sante Laria" a servizio della Direzione di Sanità del Comando Generale

data, Novembre 2018

Computo redatto su una stima sommaria dei lavori da eseguire

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
A 4.01.1.d.	<p>Abbattimento di n.4 piante ad alto fusto presso il Comando Generale della Guardia di Finanza</p> <p>Autocarro ribaltabile da 30.000 kg con gru noleggio x 4 gg</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a ora</p>					32,00	107,54	3441,28
A 4.01.4	<p>Cassone scarrabile per raccolta rifiuti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a giorno</p>					4,00	12,65	50,60
A 4.01.20.c.	<p>Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 40,00 m, sbraccio 20,00 m, portata 400 kg</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a giorno</p>					4,00	907,00	3628,00
C 1.10.19.a.	<p>Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esempio A (Cedrus deodara)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a cad</p>					4,00	795,34	3181,36
A 2.01.10.b.	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc. in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto (per messa a dimora nuove essenze arboree)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a mc</p>					6,00	65,68	394,08
C 1.02.1.a.	<p>Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano (allettamento nuove essenze arboree)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a mc</p>					3,00	35,23	105,69
C 2.01.19	<p>Cupressus sempervirens "varietà d'innesto resistenti al cancro del cipresso": altezza 5,50/6,00 (alberatura di compensazione per il precedente abbattimento)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a cad</p>					2,00	823,18	1646,36
C 2.01.60	<p>Tilia cordata - x europaea - platyphyllos - tomentosa: altezza: 4,50/5,00 - circonferenza fusto: 20/25 cm (alberatura di compensazione per il precedente abbattimento)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a cad</p>					4,00	523,83	2095,32
NP01	<p>Espletamento, da parte di professionista abilitato, della pratica per richiesta di autorizzazione all'abbattimento delle alberature presso il Dipartimento di Tutela Ambientale del Verde Pubblico di Roma Capitale, corredata di Piano di Compensazione Ambientale e relazione paesaggistica. Sono compresi tutti gli oneri di da sostenere (versamenti e spese varie).</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a cad</p>					1,00	1600,00	1600,00
NP02	<p>Compenso per lo smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata e rilascio del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a ton</p>					10,00	70,00	700,00
						SUB TOT (€)		16.842,69
						22% I.V.A.		3705,39
						TOTALE IVA INCLUSA AL 22%		20.548,08