

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI ALLEGATO D	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Razionalizzazione degli spazi della stanza 409 dell'immobile di via Lanciani n.11, sede del CIAN							
S 1.01.4.1.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00. SOMMANO a cad					1,00		0,00
S 1.01.4.1.b	Per ogni montaggio e smontaggio in opera SOMMANO a cad					2,00		0,00
M01002b	Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% 1. rimozione di porta e telaio esistente; 2. ripresa intonaco e stuccatura spallette del nuovo vano creato 3. rimontaggio della porta nella nuova posizione a fine lavorazioni SOMMANO a ora					12,00		0,00
M01003b	Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% 1. rimozione di porta e telaio esistente; 2. ripresa intonaco e stuccatura spallette del nuovo vano creato; 3. rimontaggio della porta nella nuova posizione a fine lavorazioni SOMMANO a ora					12,00		0,00
A 9.03.8.b.	Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/mc, con sistema ad incastro su 4 lati legati mediante idoneo collante a letto sottile, compresi lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm, trasmittanza 1,18 W/mqK, fonoassorbimento 35 dB, resistenza al fuoco classe REI 180 chiusura muratura area porta smontata SOMMANO a mq		0,80		2,10	1,68		0,00
D 2.02.3a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciato con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia SOMMANO a m	2,00	0,80		2,10	3,36		0,00
A 14.02.1.b.1.	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie bugnata, bianca nuova muratura lato bagno SOMMANO a mq					1,68		0,00
A 20.01.8.	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco SOMMANO a mq					3,36		0,00
A 20.01.10.	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione SOMMANO a mq					3,36		0,00
A 20.01.13.a.2.	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche superficie stuccata tinteggiatura dell'intera parete al fine di uniformarne il colore SOMMANO a mq					3,36 20,00 23,36		0,00
A 14.02.14.b.3.	Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilate, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bardiglio Carrara SOMMANO a m					0,80		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI ALLEGATO D	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
A 3.01.9.a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm SOMMANO a mq					1,68		0,00
A 16.01.1.c	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 8 cm SOMMANO a m					5,00		0,00
A 3.03.2.a	Smaltimenti Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume SOMMANO a mc		0,80	0,10	2,10	0,17		0,00
A 3.03.6	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. SOMMANO a ton					0,30		0,00
A 3.03.7.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. SOMMANO a ton					0,30		0,00
S 1.01.4.1.a	Realizzazione tracante in cartongesso presso un locale sito al piano secondo interrato dell'immobile di via Lanciani n.11, sede del CIAN Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00. SOMMANO a cad					1,00		0,00
S 1.01.4.1.b	Per ogni montaggio e smontaggio in opera SOMMANO a cad					2,00		0,00
A 9.04.5.a	Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autopoteranti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo. con una lastra di cartongesso su entrambi i lati parte frontale perti laterali SOMMANO a mq	2,00		1,00 0,40	3,00 3,00	3,00 2,40		0,00
A 20.01.8	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco SOMMANO a mq					5,40		0,00
A 20.01.10	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione SOMMANO a mq					5,40		0,00
A 20.01.13.a.2	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche SOMMANO a mq					5,40		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI ALLEGATO D	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
A 14.02.14.b.3.	Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilate, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bardiglio Carrara SOMMANO a m					1,80		0,00	
A 3.01.19.b.1.	Sistemazione gruppo prese corridoio Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di petrame tenero locale o mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq SOMMANO a m					3,00		0,00	
D 1.02.1.a.	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm ² (per prese fino a 16A), 6 mm ² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T SOMMANO a cad					1,00		0,00	
D 1.02.1.f.	per presa UNEL 16A e 10/16 A+T SOMMANO a cad					1,00		0,00	
D 1.04.01.a.	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando : per placche fino a 3 moduli SOMMANO a cad					1,00		0,00	
A 20.01.8.	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco SOMMANO a mq		0,20		3,00	0,60		0,00	
A 20.01.10.	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione SOMMANO a mq					0,60		0,00	
A 20.01.13.a.2.	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche SOMMANO a mq					0,60		0,00	
							22%		
							SUB TOT (€)		0,00
							IVA (€)		0,00
							TOTALE (€)		0,00
RISPONDERE TRAMITE ALLEGATO D 1									