

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
025090d	Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99°C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 105 l SOMMANO a cad					1,0	182,95	182,95
A 4.01.5	Nuovo impianto di irrigazione campo di calcio a 8. Miniescavatore - Bobcat realizzazione di m 200 di scavo SOMMANO a ora					16,00	59,46	951,36
015008e	tubo in polietilene ad alta densità PE100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri per pressioni SDR 11 (PN16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: Ø 63 mm irrigazione campo di calcio SOMMANO a m					200,00	12,75	2.550,00
D 5.41.4	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera diametro esterno mm 90 realizzazione cavidotto SOMMANO a m					250,00	5,99	1.497,50
025031a	cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 395/2011 - prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 1.5mm ² FG16OM16 - 0.6/1 kV: 7 conduttori servizio automatismo irrigatori SOMMANO a m					350,00	5,50	1.925,00
073027b	irrigatori dinamici: irrigatore a martelletto da sottosuolo per grandi superfici erbose, carter in ABS antiurto, irrigatore in bronzo, corpo interno smontabile, guarnizione di tenuta antisabbia: con elettrovalvola e regolatore di pressione: a settori variabili SOMMANO a cad					6,00	303,60	1.821,60
075012b	programmatore elettronico, con selettore per le funzioni base e la scelta del settore e doppia pulsantiera per l'impostazione dei giorni e della frequenza irrigua, ciclo indipendente per settore, da 1 a 4 partenze per settore con intervalli selezionabili, tempi irrigui da 1 a 240 minuti, programma test, programma di soccorso, budget irriguo, comando pompa, incluso trasformatore esterno, massimo 1 elettrovalvola per stazione: 6 stazioni SOMMANO a cad					1,00	151,94	151,94
NP07	Fornitura e posa in opera di n. 2 filtro desabbiatore H.D. da 3" hydrociclone con raccogliitore SOMMANO a cad							1.229,38
S 1.04.5.3.d	cavo flessibile isolato in pvc, schermatura con treccia di rame rosso, guaina esterna in pvc, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia e segnali, FROH2R, tensione d'esercizio 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4x10 mm ² SOMMANO a m					20,00	11,33	226,60
A 3.03.2.b.	Smaltimenti. Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso SOMMANO a kg					1000,00	0,11	110,00
A 3.03.6.	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vedere copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. SOMMANO a ton					1,00	57,62	57,62

