

NP01

Art. di Elenco:

NP01

Descrizione della voce:

1. Allestimento del sistema di spurgo pozzo lato lato Tevere; 2. smontaggio della vecchia pompa 3. pulizia del pozzo eseguito con motocompressore; 4. rimontaggio vecchia pompa 5. smontaggio pompa pozzo lato Palazzina Comando; 6. prove di portata con pompa 20 Hp; 7. rimontaggio vecchia pompa 8. assistenza di geologo iscritto all'albo, il quale presenzierà alle attività sopra descritte e redigerà relazione finale sulla situazione dei pozzi

A) MATERIALI:

	U.M	QUAN.TA'	COSTO UNIT	COSTO	TOT. PARZIALE	INCID. %
TOTALE MATERIALI					€ 0,00	0,00%

B) MANO D'OPERA:

DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	COSTO UNIT	COSTO	TOT. PARZIALE	INCID. %
M01025a: installatore 4° categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili d'impresa (n. 4 operai x n. 2 gg) per smontaggio pompa, effettuazione dello spurgo del pozzo, prove di portata, rimontaggio pompa	ora	64	€ 23,23	€ 1.486,72		
assistenza geologo iscritto all'albo e redazione relazione finale	cad	1	800,00 €	€ 800,00		
TOTALE MANO D'OPERA					€ 2.286,72	43,70%

C) NOLI E TRASPORTI :

DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	COSTO UNIT	COSTO	TOT. PARZIALE	INCID. %
motocompressore per spurgo pozzo lato Tevere	ora	8	€ 25,00	€ 200,00		
pompa da 20 Hp per prova di portata lato Palazzina Comando	ora	5	€ 30,00	€ 150,00		
noleggio materiale per allestimento intervento di spurgo pozzo e per prova di portata (cavi, tubazioni ecc.) e quanto altro necessario a dare il lavoro finito alla regola d'arte	cad	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
strumenti di misura della prova di portata	cad	1	€ 500,00	€ 500,00		
TOTALE NOLI E TRASPORTI					€ 1.850,00	38,89%

TOTALE GENERALE A+B+C

€ 4.136,72

79,05%

D) SPESE GENERALI (15%):

€ 620,51

11,86%

TOTALE PARZIALE A+B+C+D

€ 4.757,23

90,91%

E) UTILE D'IMPRESA (10%):

€ 475,72

9,09%

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E

€ 5.232,95

100,00%

PREZZO APPLICATO

€ 5.232,95