NP05

Art. di Elenco:
NP05

Descrizione della voce:
quadro elettrico tipo "Directo 2" kw 5.5 a servizio delle pompe dotato di scambio pompe, contattori, termici e trasformatori, luci di emergenza, rete, funzionamento e blocco pompe

A) MATERIALI:

DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	COSTO UNIT	COSTO	TOT. PARZIALE	INCID. %
quadro elettrico tipo "Directo 2" kw 5.5 a servizio delle pompe dotato di scambio pompe, contattori, termici e trasformatori, luci di emergenza, rete, funzionamento e blocco pompe	cad	1	€ 363,00	€ 363,00		
TOTALE MATERIALI					€ 363,00	52,28%

B) MANO D'OPERA:

DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	COSTO UNIT	COSTO	TOT. PARZIALE	INCID. %
M01025a: installatore 4° categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili d'impresa (n. 2 operai x n. 4 ore)	ora	8	€ 23,23	€ 185,84		
TOTALE MANO D'OPERA					€ 185,84	26,77%

C) NOLI E TRASPORTI :

DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	COSTO UNIT	COSTO	TOT. PARZIALE	INCID. %
TOTALE NOLI E TRASPORTI					€ 0,00	0,00%

TOTALE GENERALE A+B+C	€ 548,84	79,05%

D) SPESE GENERALI (15%):

	€ 82,33	11,86%
TOTALE PARZIALE A+B+C+D	€ 631,17	90,91%

E) UTILE D'IMPRESA (10%):

	€ 63,12	9,09%
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E	€ 694,28	100,00%
PREZZO APPLICATO	**€ 694,28**	