

ARC ING

Architettura *Filippo Minuto* Ingegneria

Distacco Piazza Marsala 1A 16122 Genova

+39 3928194135 | +39 0108399369

mail: filippominuto@gmail.com pec: filippo.minuto@ingpec.eu

P.IVA 01710980944 C.F. MNTFPP77C15D969G

Ing. Filippo Minuto

COMMITTENTE:

GUARDIA DI FINANZA LIGURIA

OGGETTO:

SEDE VIA FAMAGOSTA 37 - 17100 SAVONA (SV)
Analisi Prezzi


DATA: SETTEMBRE 2024

SCALA: -

VARIANTI:

TAVOLA N.

DG 03



ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Progetto per la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione presso la Caserma della Guardia di Finanza di Savona, situata in Via Famagosta 37 - 17100 Savona (SV)

COMMITTENTE: Comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona

Data, 18/09/2024

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 01 np	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 25,40 x 0,8 mm E L E M E N T I: (L) tubazione in rame m (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... (qt=13/60) ora (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... (qt=13/60) ora	1,000 0,217 0,217	11,00 29,81 27,82	11,00 6,47 6,04	--- --- ---
	Sommano euro			23,51	
	Spese Generali 14.00% * (23.51) euro			3,29	
	Sommano euro			26,80	
	Utili Impresa 10% * (26.80) euro			2,68	
	T O T A L E euro /			29,48	
Nr. 2 02 np	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 31.80 x 0,8 mm E L E M E N T I: (L) tubazione in rame m (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... (qt=13/60) ora (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... (qt=13/60) ora	1,000 0,217 0,217	15,00 29,81 27,82	15,00 6,47 6,04	--- --- ---
	Sommano euro			27,51	
	Spese Generali 14.00% * (27.51) euro			3,85	
	Sommano euro			31,36	
	Utili Impresa 10% * (31.36) euro			3,14	
	T O T A L E euro /			34,50	
Nr. 3 03 np	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 34.90 x 0,8 mm E L E M E N T I: (L) tubazione in rame m (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... (qt=13/60) ora (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... (qt=13/60) ora	1,000 0,217 0,217	18,00 29,81 27,82	18,00 6,47 6,04	--- --- ---
	Sommano euro			30,51	
	Spese Generali 14.00% * (30.51) euro			4,27	
	Sommano euro			34,78	
	Utili Impresa 10% * (34.78) euro			3,48	
	T O T A L E euro /			38,26	
Nr. 4 04np	oneri per la movimentazione ed il posizionamento delle unità esterne. E L E M E N T I: (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	16,000 16,000	29,81 27,82	476,96 445,12	--- ---
	Sommano euro			922,08	
	Spese Generali 14.00% * (922.08) euro			129,09	
	Sommano euro			1'051,17	
	Utili Impresa 10% * (1 051.17) euro			105,12	
	T O T A L E euro / a corpo			1'156,29	
Nr. 5	Rimontaggio di Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforati				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
N.P.B55104	verniciati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, resistenza a ... fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) E L E M E N T I: (E) [B53105a] Controsoffitto in pannelli di fibre minerali in lana di vetr ... mq (E) [B55104] Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in ... di cui MDO/RU= 52.000%; MAT/PR= 48.000%; ATT/AT= 0.000%; mq	-1,000 1,000	24,67 31,94	-24,67 31,94	--- ---
	T O T A L E euro / mq			7,27	
Nr. 6 NP.IE.QE.00 1	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico a servizio dell'impianto di condizionamento, con specifiche come da schemi riportati E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [RU.M01.E01.015] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° c ... di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [RU.M01.E01.020] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° c ... di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	1,000 6,000 6,000	12'259,65 34,94 32,61	12'259,65 209,64 195,66	--- --- ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (12 664.95) euro			12'664,95 1'773,09	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (14 438.04) euro			14'438,04 1'443,80	
	T O T A L E euro /			15'881,84	
Nr. 7 NP.IE.QE.00 1a	Senza differenziali tipo B Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico a servizio dell'impianto di condizionamento, con specifiche come da schemi riportati E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [RU.M01.E01.015] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° c ... di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [RU.M01.E01.020] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° c ... di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	1,000 4,000 4,000	2'401,05 34,94 32,61	2'401,05 139,76 130,44	--- --- ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2 671.25) euro			2'671,25 373,98	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3 045.23) euro			3'045,23 304,52	
	T O T A L E euro /			3'349,75	
Nr. 8 NP.IE.QE.00 2	Adeguamento Quadro elettrico generale posto presso locale contatori per installazione nuova protezione a servizio del Quadro elettrico a servizio dell'impianto di condizionamento, con specifiche come da schemi riportati E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [RU.M01.E01.015] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° c ... di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [RU.M01.E01.020] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° c ... di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	1,000 2,000 2,000	1'500,00 34,94 32,61	1'500,00 69,88 65,22	--- --- ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 635.10) euro			1'635,10 228,91	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 864.01) euro			1'864,01 186,40	
	T O T A L E euro /			2'050,41	
Nr. 9 NP.IE.QE.00 2a	Adeguamento Quadro elettrico di piano posto presso vano scala per installazione nuova protezione a servizio delle unità interne di condizionamento, tramite nuovo interruttore magnetotermico differenziale 16 A L+N Idn=0.03A 6000kA E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

